


# Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) ŽELDINIŲ TVARKYMO KONCEPCIJA



2020-04, Vilnius

## DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS


TRAKŲ MIESTO VYTAUTO IR KARAIMŲ GATVIŲ (VIEŠŲJŲ ERDVIŲ) ŽELDINIŲ TVARKYMO KONCEPCIJA

### TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Žymuo	Laida	Pavadinimas	Lapai
1		0	Viršelis	1 lapas
2	T-2020-01-PP-Z-DSZ	0	Dokumentų sudėties žiniaraštis	2 lapai
3	T-2020-01-PP-Z-AR	0	Aiškinamasis raštas	15 lapų
4	T-2020-01-PP-Z-SKZ	0	AUGALŲ GRUPIŲ SĄRAŠAI naudojimui Viešosiose erdvėse	7 lapai

### BRĖŽINIAI

Eil. Nr.	Žymuo	Laida	Pavadinimas	Lapai
1	T-2020-01-PP-Z-1	0	Bendra augalų grupių panaudojimo VE schema. m1:3000	1 lapas
2	T-2020-01-PP-Z-2	0	Viešųjų erdvių ,A1' ir ,B3' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
3	T-2020-01-PP-Z-3	0	Viešųjų erdvių ,A2' ,B1' ir ,C3' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
4	T-2020-01-PP-Z-4	0	Viešosios erdvės ,A3' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
5	T-2020-01-PP-Z-5	0	Viešosios erdvės ,A4' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
6	T-2020-01-PP-Z-6	0	Viešųjų erdvių ,A5' ir ,B4' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
7	T-2020-01-PP-Z-7	0	Viešųjų erdvių ,A6' ir ,B2' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
8	T-2020-01-PP-Z-8	0	Viešųjų erdvių ,C1' ir ,C4' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
9	T-2020-01-PP-Z-9	0	Viešosios erdvės ,C2' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) m1:500	1 lapas
10	T-2020-01-PP-Z-10	0	Augalų kompozicijų pavyzdžiai pagal grupes. Planų schemas, išsklotinės. M1:50	8 lapai

KVAL. PATV. DOK. NR.	A. Lozuraitienės Individuali veikla A.Domaševičiaus 7-10, Vilnius Tel. +370 68790831			Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija	
	30	PDV		A. Lozuraitienė	2020-04
LT	TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			T-2020-01-PP-Z-DSZ	LAPAS 1 LAPŲ 1

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Koncepcijos rengimo pagrindai:

Viešųjų erdvių želdinių (krūmų ir žolynų) tvarkymo koncepcijos parengimo paslaugų Vytauto g. ir Karaimų g. Trakų mieste sutartis 2019-12-20 Nr. T1-271 ir techninė specifikacija.

Koncepcijoje:

- a) Siūlomas abiejų gatvių viešųjų erdvių (VE) skirstymas;
- b) Siūlomas spalvinis šios svarbiausios miesto kompozicinės ašies sprendimas;
- c) Teikiami krūmų ir žolinių augalų deriniai-grupės, tinkami naudoti konkrečiose VE;
- d) Žvelgiant detaliau, stambesniame mastelyje (m1:500), numatomi sąlyginiai-apytikriai želdinimo plotai;
- e) Atskiroms augalų grupėms teikiami augalų kompozicijų pavyzdžiai.

### Pastabos apie esamą būklę

Želdiniai gali išryškinti arba sumenkinti vizualiai suvokiamą vietovės tapatybę. Didieji želdiniai -- medžiai – ilgalaikis tos tapatybės ženklas. Mūsų geografinėse platumose tai – tartum, savaime suprantamas dalykas. Mažieji želdiniai – krūmai ir žolynai yra arčiau stebėtojo akių lygio, todėl suvokiami detaliau. Suvokiami sezoniniame kitime, jie gali suteikti vietai (papildomo) nepakartojamo žavesio arba užšlamštinti pertekliumi, nedarna ir, apskritai, paslėpti tai, ką mes *privalome matyti!*

Gatvių koridorių -- labai svarbių Viešųjų erdvių -- ribas aktyviai formuoja tiek gretimos visuomeninės, tiek privačios teritorijos. Šiuo atveju tai -- miestelio sodybos jų tvoros, statinių fasadai, gyvatvorės, želdiniai, kiemai. Taigi, mažieji privatūs želdiniai yra *viešųjų erdvių* regimojo pavidalo dalis. „Veikia“ jų dydis, sklaida, formos ir spalvos. Neretai naudojami šiam kraštui visai nebūdingi augalai -- tujos, puskiparisiai, išskirtiniai – margalapiai ir įmantrių formų (skiepyti) želdiniai. Karaimų gatvės aplinkoje akivaizdus *želdinių* ir *apžvalgos galimybių* konfliktas: daugelyje vietų tujų gyvatvorės užstoja arba ateityje užstos ežero ir Salos pilies vaizdus (pav. 1, 2).



1 pav. Prarastas vertingas panoraminis vaizdas



2 pav. Užaugusi tujų gyvatvorė užstos Salos pilies vaizdą

Jų vietoje puikiai tiktų neaukštos kalninio serbento, geltonžiedės sedulos, gudobelės ar skroblo (iki 1,4m aukščio) gyvatvorės. Vardan apžvalgos iš viešųjų erdvių galimybių gyvatvorių aukštis turėtų būti ribojamas.

Palankiai priimame neretą paprotį prie šaligatvių prisispaudusių medinių namų nuogrindose žvirgžde auginti mažuosius želdinius. Vis tik tai, jose labiau tiktų žoliniai augalai, nei kadagiai (žr. 5 pav.)



3 pav. Tinkamai pasodinta skroblių gyvatvorė



4 pav. Tinkamai suformuota pakrantė



5 pav. Namų nuogrindose vietoj kadagių labiau tiktų žoliniai augalai



5.1 pav. Papildžius tinkamais žolynais, ši augalų juosta „turėtų ką papasakoti“ ir žiemą (nuotr. 2020-02)

Prie Vytauto ir Karaimų gatvių „prigludusiose“ *viešosiose erdvėse*, kurios ir yra šio darbo objektas, fragmentiško apželdinimo pastangos, siekiant papuošti aplinką, dažnai neduoda lauktų rezultatų. Šitai lemia bendrų stilistinių-kompozicinių taisyklių neturėjimas, foninių ir akcentinių elementų neskyrimas, augalų įvairovės ir dermės nesuvaldymas.

Koncepcijoje nenagrinėjamas medžių tvarkymas – savivaldybė jau turi anksčiau tam tikslui parengtą projektą, besiremiantį želdinių inventORIZACIJOS medžiaga. Į jį tikslingai atsižvelgiama. (žr.: *Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo supaprastintas techninis darbo projektas*, 2019).

Atskira tema – “kieta “ Galvės ežero pakrantė ties S.Firkovičiaus skveru ir Salos pilies apžvalgos aikštele suformuota iš riedulių ir betono. Tai keista tarpinė būseną tarp gamtiškai vingiuoto kranto ir inžinerinio statinio – „stataus krašto“ krantinės. Jos gamtinio įvaizdžio likučius derėtų sustiprinti – renatūralizuoti, atskirose vietose įrengiant pakrantės žolynų juostas.

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	15	0



6 pav. "Kieta" Galvės ežero pakrantė Salos pilies apžvalgai



7 pav. Tinkamai su augalais suformuota pakrantė (žiemos vaizdas)

## Koncepcijos sprendiniai

Viešosios erdvės (VE) pagrindinėje miesto kompozicinėje ašyje suskirstytos taip:

### A. Pagrindinės Vytauto ir Karaimų gatvių viešosios erdvės (VE):

- A1. Savivaldybės pastato (Vytauto g. 33) aplinkumos VE;
- A2. Kultūros namų (Vytauto g. 69) aplinkumos VE;
- A3. Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio aplinkumos (ties Karaimų g. 1,2) VE;
- A4. Meno mokyklos aplinkumos (ties Karaimų g. 8, 10 ir Karaimų g. 13, 17) VE;
- A5. Praėjimo į Salos pilį – S. Firkovičiaus skvero (tarp Karaimų g. 41 ir 43) VE;
- A6. Pilies Salos apžvalgos aikštelės Galvės ež. pakrantėje (prie Karaimų g. 52 ir 53) VE.

### B. Mažosios Vytauto ir Karaimų gatvių viešosios erdvės (VE):

- B1. VE ties Vytauto-Trakų gatvių sankryža (prie Vytauto g. 57);
- B2. VE ties Vytauto-Sodų gatvių sankryža (prie Vytauto g. 30);
- B3. VE ties protaka tarp Galvės ir Totoriškių ežerų (prie Karaimų g. 56, Totoriškių ež. pakrantėje);
- B4. VE ties Karaimų-Galvės gatvių sankryža (prie Karaimų g. 59);
- B5. VE ties Karaimų-Apžvalgos gatvių sankryža (prie Karaimų g. 68);
- B6. VE ties Karaimų g.- Karaimų skersgatvio sankryža (prie Karaimų g. 90);

### C. Viešosios erdvės (VE) Vytauto gatvėje, daugiabučių namų prieigose:

- C1. VE ties namu Vytauto g. 78;
- C2. VE ties namais Vytauto g. 62, 64, 66;
- C3. VE ties namais Vytauto g. 44, 46, 54;
- C4. VE ties namais Vytauto g. 36, 38.

## **Augalų grupių sudarymo principai**

- 1) Augantys arba tinkantys auginti Trakų apylinkėse;
- 2) Apšvietimo sąlygos;
- 3) Augavietės sąlygos;
- 4) Dydis ir forma;
- 5) Žydėjimo spalva;
- 6) Žaliavimas;
- 7) Sezoniškumas;
- 8) Ilgaamžiškumas;
- 9) Priežiūros apimtys;
- 10) Augalų atsparumas.

Sudaryti augalų sąrašai taip sąlyginai pavadintoms augalų grupėms naudojimui viešosiose erdvėse.

*Sumedėjusių augalų grupės:*

- 1-k *Geltona;*
- 2-k *Balta;*
- 3-k *Raudona;*
- 4-k „Žieminio vaizdo“ augalų;
- 5-k Žemę dengiančių augalų;
- 6-k Augalų gyvatvorėms;

*Žolinių augalų grupės:*

- 1-z *Mėlyna ir geltona žydinčių žolynų;*
- 2-z *Geltona žydinčių žolynų;*
- 3-z *Raudona žydinčių žolynų (atakaitai);*
- 4-z *Raudona žydinčių žolynų grupė (pusšėšėliui);*
- 5-z *Balta žydinčių žolynų;*
- 6-z *Mėlyna žydinčių žolynų;*
- 7-z *Mėlyna varpinių ir mėlynai žydinčių žolynų;*
- 8-z *Mėlyna mėlynai žydinčių žolynų su rožėmis.*

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	15	0

### Vytauto ir Karaimų g-vių (VE) spalviniai sprendiniai ir augalų grupių panaudojimas

Šioje koncepcijoje siūloma krūmų ir žolynų panaudojimo tvarka, gatvių išklotinėse numatant nuoseklų spalvinį sprendimą. Pagrindą sudaro vandens ir dangaus mėlyni bei violetiniai žolynų atspalviai. Daugelis krūmų grupių turi vienspalvius žiedus. Nenaudojami geltonlapiai ir raudonlapiai augalai. Dalis žaliausių augalų turi ryškų rudeninį arba žieminį vaizdą.



8 pav. Charakteringo žieminio vaizdo augalų grupė



9 pav. Charakteringo žieminio vaizdo augalų grupė

Baltažiedžių augalų grupės 3-k, 5-z numatytos Meno mokyklos aplinkumos viešosiose erdvėse (A4).



10 pav. Praėjimo įrėminimas baltažiedžiais žolynais



11 pav. Baltų atspalvių augalų grupė

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	15	0

Savivaldybės pastato (Vytauto g. 33) aplinkumai siūloma baltažiedžių augalų grupė, į kurią įkomponuota veja užsėta kalva.



12 pav. Baltų atspalvių augalų grupė su kalva

Viešojoje erdvėje ties daugiabučiu Vytauto g. 78 (C1) geltonos grupės pagrindą sudaro geltonžiedė sedula (grupės 1-k, 2-z), o toliau nuo gatvės prie Kultūros namų (A2) ir daugiabučių kiemų zonoje (C4) dominuoja forsitija (grupės 1-k, 2-z).

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	15	0



12 pav. Geltonų atspalvių augalų grupė



13 pav. Geltonų atspalvių augalų grupė

Šv. Jonas Nepomukas saugo nuo potvynių, todėl priešais jo koplytstulpį kuriamas mėlynas gėlynas (6-z). Už koplytstulpio įterpiama ir geltonai žydinčių augalų (grupė 1-z). Siūloma naudoti padaugintus ir specialiai išaugintus pievų augalus.

Mėlynai ir geltonai žydinčių augalų grupė kartojama prie Savivaldybės pastato (A1), Kultūros namų (A2).



14 pav. Mėlynų ir geltonų atspalvių augalų grupės



15 pav. Mėlynų ir geltonų atspalvių augalų grupės

Raudono atspalvio krūmynais 2-k ir gėlynais 4-z papildomos jau esamos rododendrų grupės prie savivaldybės ( A1) ir šv. Jono Nepomuko koplytstulpio aplinkumoje (A3); tik prie Sodros pastato kuriama nauja raudona augalų grupė su bijūnais (3-z).




16 pav. Gėlynas su bijūnais

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	15	0



17 pav. Raudonas pusšėšėlio gėlynas



18 pav. Raudonas pusšėšėlio gėlynas

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	10	15	0



19 pav. Raudonas pusšėšėlio gėlynas



20 pav. Raudonas pusšėšėlio gėlynas

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	15	0



21 pav. Pusšešėlio gėlynas – pavyzdys ūksmingam skverui prie šv. Jono Nepomuko koplytstulpio

Principinė nuostata -- grupėse nėra maišomi geltonžiedžiai ir raudonžiedžiai augalai.

Mėlyno atspalvio gėlynai su varpiniais augalais (7-z) numatomi S. Firkovičiaus skvere (A5) ir Salos pilies apžvalgos aikštelėje( A6).

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	12	15	0



22 pav. Kompozicijos su varpiniais augalais.

Rožių ir mėlynai žydinčių žolynų (grupė 8-z) kuriama prie Savivaldybės (A1) ir ties Vytauto ir Sodų gatvių sankryža.(B2).

Tuo tarpu daugiabučių prieigų viešosiose erdvėse daugiausia naudojamos kiliminio želdinimo (5-k) ir žieminio vaizdo grupės (4-k). Jas papildo žolinių augalų mažiausiai priežiūros reikalaujanti 2-z grupė. Konteineriuose galima auginti ir daugiameses gėles. Į juos sodinami augalai turėtų būti pasirinkti iš sortimento, tinkamo auginti 2-iam klimato zonom šiauresnėse teritorijose. Jų žiedų spalva – mėlyna ir geltona.



23 pav. Konteineris su daugiamečiais augalais.



24 pav. Vienmečių augalų kompozicija konteineryje.

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	13	15	0



25 pav. Vienmečių augalų kompozicija konteineryje.

### **Augalų grupių kompozicijos pavyzdžiai**

Šios koncepcijos sudėtyje pateikiami augalų kompozicijos pavyzdžiai pagal keleto grupių rūšinę sudėtį – tiek žolynų, tiek krūmų grupėms. Pasirinkti sąlyginiai moduliniai plotai: žolynams -- 3 x 4 m<sup>2</sup>, krūmynams Ir mišrioms grupėms – 3 x 5 m<sup>2</sup>.

Šie pavyzdžiai yra naudingi, vizualiai perteikiant želdinių kompozicijos principus, kuriais remiasi šios koncepcijos autoriai, tačiau jų negalima tiesmukai perkelti į tą ar kitą VE, kuriai šios grupės siūlomos. Tam reikalingas detalesnis visų VE sąlygų įvertinimas, taigi vienokia, ar kitokia *projektavimo procedūra*.

T-2020-01-PP-Z-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
		14	15

## **Naudojimasis šia koncepcija**

Pagrindinių VE želdinimui turi būti rengiamas supaprastintas darbo projektas, o mažųjų VE ir daugiabučių namų prieigų želdinimui, patikslinus toponuotruką su esamais želdiniais, -- eskizinis projektas. Neabejotinai, dalis viešosiose erdvėse dabar augančių žolynų ir krūmų galėtų būti panaudoti kuriamose naujose kompozicijose. Kita vertus, augalų grupes galima sudaryti iš mažesnio nei įtraukta į sąrašus rūšių skaičiaus (taip pasielgta ir teikiamuose pavyzdžiuose).


Kraštovaizdžio architektė, PDV



Aurelija Lozuraitienė

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
T-2020-01-PP-Z-AR	15	15	0


AUGALŲ SĄRAŠAI grupėms: 1-k

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	green	Raugerškis Thunbergo	
1-k		<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'	
2	yellow-green	Sedula palaipinė	
1-k		<i>Cornus sericea</i> sp.	
3	yellow	Forzitiija tarpinė `Golddrausch`	
1-k		<i>Forsythia intermedia</i> `Golddrausch`	
4	yellow-green	Sidabrakrūmis paprastasis	
1-k		<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger'	
5	yellow	Sedula geltonžiedė	
1-k		<i>Cornus mas</i>	
6	purple	Alyvos Meyerio 'Palibin'	
1-k		<i>Syringa meyeri</i> `Palibin`	
7	yellow	Lanksva linalapė	
1-k		<i>Spiraea thunbergii</i>	
8	green	Kukmedis europinis	
1-k		<i>Taxus baccata</i>	

AUGALŲ SĄRAŠAI grupėms: 2-k

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	green	Raugerškis Thunbergo	
2-k		<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'	
2	green	Sedula baltoji	
2-k		<i>Cornus alba</i> sp.	
3	red	Sedula raudonoji	
2-k		<i>Cornus sanguinea</i> 'Anny's Winter Orange'	
4	green	Kukmedis europinis	
2-k		<i>Taxus baccata</i>	
5	pink	Alyvos paprastosios	
2-k		<i>Syringa</i> 'Krasavitsa Moskvj'	
6		Hortenzija šviesioji	
2-k		<i>Hydrangea arborescens</i>	

AUGALŲ SĄRAŠAI grupėms: 3-k

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	rožinė	Rododendras	
3-k		<i>Rhododendron sp.</i>	
2	violetinė	Sausmedis totorinis	
3-k		<i>Lonicera tatarica</i>	
3	žalia	Sausmedis paprastasis	
3-k		<i>Lonicera hylostereum</i>	
4	raudona	Ožekšnis sparnuotasis	
3-k		<i>Eonymus elatus</i>	
5	žalia	Meškytė baltauogė	
3-k		<i>Symphoricarpus albus</i>	
6	žalia	Serbentas kalninis	
3-k		<i>Ribes alpinum</i>	
7	baltai-žalia	Jazminas darželinis	
3-k		<i>Philadelphus coronarius</i>	
8	žalia	Kukmedis europinis	
3-k		<i>Taxus baccata</i>	
9	žalia	Cūga kanadinė	
3-k		<i>Cūga kanadinė</i>	

AUGALŲ SĄRAŠAI grupėms: 4-k

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	violetinė	Sausmedis totorinis	
4-k		<i>Lonicera tatarica</i>	
2	žalia	Sausmedis paprastasis	
4-k		<i>Lonicera hylostereum</i>	
3	baltai-žalia	Hortenzija šviesioji	
4-k		<i>Hydrangea arborescens</i>	
4	rožinė	Vytmenys	
4-k		<i>Abelia mosanensis</i>	
5	violetinė	Kolkvicija puošnioji	
4-k		<i>Kolkwitzia amabilis</i>	
6	geltona	Hamamelis sodinis	
4-k		<i>Hamamelis virginiana</i>	
7	baltai-žalia	Jazminas virgininis	
4-k		<i>Philadelphus virginialis</i>	
8	žalia	Radastas šiurkštusis baltažiedė pilnavidurė f.	
4-k		<i>Deutzia crenata 'Candidissima'</i>	
9	žalia	Lanksva pilkoji	
4-k		<i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>	



AUGALŲ SAŖAŠAI grupėms: 1-z

AUGALŲ SAŖAŠAI grupėms: 2-z

Nr.	spalva	Augalo pav.lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	light blue	Linas daugiametis	
1-z		<i>Linum narbonense</i>	
2	blue	Šalavijas gojinis	
1-z		<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>	
3	grey	Kietis baltasis	
1-z		<i>Artemisia ludoviciana 'Valerie Fennis'</i>	
4	purple	Astras širdžialapis	
1-z		<i>Aster cordifolius 'Little Carlow'</i>	
5	green	Mėlitas rudeninis	
1-z		<i>Sesleria autumnalis</i>	
6	yellow	Rudbekija	
1-z		<i>Rudbeckia sp.</i>	
7	light green	Anafalis trigyslis	
1-z		<i>Anaphalis triplinervis 'Silberregen'</i>	
8	purple	Mėlesas paprastasis	
1-z		<i>Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'</i>	
9	blue	Levanda tikroji	
1-z		<i>Lavandula angustifolia</i>	

Nr.	spalva	Augalo pav.lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	yellow	Viendienė citrininė	
2-z		<i>Hemerocallis citrina</i>	
2	purple	Miskantas kininis	
2-z		<i>Miscanthus sinensis</i>	
3	yellow	Viendienė hibridinė	
2-z		<i>Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro'</i>	
4	grey	Kietis baltasis	
2-z		<i>Artemisia ludoviciana 'Valerie Fennis'</i>	
5	green	Mėlitas melsvasis	
2-z		<i>Sesleria coerulea</i>	
6	green	Virblė	
2-z		<i>Achnatherum calamagrostis</i>	










AUGALŲ SĄRAŠAI grupėms: 3-z

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	pink	Bijūnas baltažiedis	
3-z		<i>Paeonia lactiflora</i> 'Maironis'	
2	white	Rudgrūdėlė visžalė	
3-z		<i>Iberis sempervirens</i>	
3	red	Krūminis bijūnas	
3-z		<i>Paeonia suffruticosa</i>	
4	green	Snaptutis stambiašaknis	
3-z		<i>Geranium macrorrhizum</i>	
5	purple	Miskantas kininis	
3-z		<i>Miscanthus sinensis</i> sp.	
6	green	Pachisandra viršūnžiedė (viršūninė)	
3-z		<i>Pachysandra terminalis</i>	
7	purple	Vilkdalgis mažasis	
3-z		<i>Iris pumila</i> sp.	
8	green	Melvenė nendrinė	
3-z		<i>Molinia arundinacea</i>	
9	green	Kukmedis europinis	
3-z		<i>Taxus baccata</i>	










AUGALŲ SĄRAŠAI grupėms: 4-z

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	green	Melsvė	
4-z		<i>Hosta</i> sp.	
2	light green	Epimedis purpurinis	
4-z		<i>Epimedium</i> sp.	
3	grey	Arunkas paprastasis	
4-z		<i>Aruncus dioicus</i>	
4	green	Pachisandra viršūnžiedė (viršūninė)	
4-z		<i>Pachysandra terminalis</i>	
5	purple	Astrantija didžioji	
4-z		<i>Astrantia major</i>	
6	grey	Juodžolė	
4-z		<i>Actea</i> sp.	
7	red	Rūgtis puikusis	
4-z		<i>Persicaria affinis</i> 'Superba'	
8	red	Bergenija širdžialapė	
4-z		<i>Bergenia cordifolia</i>	
9	green	Skudutis miškinis	
4-z		<i>Angelica sylvestris</i>	
10	grey	Plukė japoninė	
4-z		<i>Anemone japonica</i>	

AUGALŲ SAŖAŠAI grupėms: 5-z

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	žalia	Melsvė	
5-z		<i>Hosta fortunei</i>	
2	baltas	Čėras baltažiedis	
5-z		<i>Helleborus niger</i>	
3	žalia	Draika trilapė	
5-z		<i>Gillenia trifoliata</i>	
4	raudona	Epimedis purpurinis	
5-z		<i>Epimedium sp.</i>	
5	baltas	Plukė japoninė	
5-z		<i>Anemone japonica</i>	
6	mėlyna	Plautė	
5-z		<i>Pulmonaria 'Blue Ensign'</i>	
7	žalia	Viksva žvilgioji	
5-z		<i>Carex morrowii 'Ice Dance'</i>	
8	geltonas	Arunkas paprastasis	
5-z		<i>Aruncus dioicus 'Horatio'</i>	
9	baltas	Astrantija didžioji	
5-z		<i>Astrantia major 'White Giant'</i>	

AUGALŲ SAŖAŠAI grupėms: 6-z


Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	mėlyna	Šalavijas gojinis	
6-z		<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>	
2	mėlyna	Linas daugiametis	
6-z		<i>Linum narbonence</i>	
3	šviesiai žalia	Šmito kietis	
6-z		<i>Artemisia schmidtiana 'Nana'</i>	
4	mėlyna	Vilkdalgis mažasis	
6-z		<i>Iris pumila sp.</i>	
5	šviesiai žalia	Glažutė pūkuotoji	
6-z		<i>Cerastium tomentosum</i>	
6	mėlyna	Katžolė faseno	
6-z		<i>Nepeta fassenii 'Junior Walker'</i>	
7	šviesiai žalia	Anafalis trigyslis	
6-z		<i>Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'</i>	
8	mėlyna	Kalimeris	
6-z		<i>Kalimeris incisa 'Blue Star'</i>	
9	žalia	Notra vilnotoji	
6-z		<i>Stachys byzantina 'Helen von Stein'</i>	

AUGALŲ SAŖAŠAI grupėms: 7-z

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	žalia	Mėlitas rudėnėnis	
7-z		<i>Sesleria autumnalis</i>	
2	purpurinė	Katžolė faseno	
7-z		<i>Nepeta fassenii 'Junior Walker'</i>	
3	šviesiai žalia	Lendrūnas	
7-z		<i>Calamagrostis varia</i>	
4	mėlyna	Kalimeris	
7-z		<i>Kalimeris incisa 'Blue Star'</i>	
5	žalia	Virblė	
7-z		<i>Achnatherum calamagrostis</i>	
6	purpurinė	Šalavijas gojinis	
7-z		<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>	
7	mėlyna	Linas daugiametis	
7-z		<i>Linum narbonense</i>	
8	geltona	Rudbekija žėrinčioji	
7-z		<i>Rudbeckia fulgida</i>	
9	žalia	Miglė plačialapė	
7-z		<i>Poa chaixii Vill</i>	
10	šviesiai žalia	Šarmotė sibirinė	
7-z		<i>Spadiopogon sibiricus</i>	

AUGALŲ SAŖAŠAI grupėms: 8-z

Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
		Augalo pav. lotyniškai	
1	žalia	Rudgrūdėlė visžalė	
8-z		<i>Iberis sempervirens 'Appen Etz'</i>	
2	purpurinė	Šalavijas gojinis	
8-z		<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>	
3	šviesiai žalia	Notra vilnotoji	
8-z		<i>Stachys byzantina 'Helen von Stein'</i>	
4	mėlyna	Mėlesas paprastasis	
8-z		<i>Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'</i>	
5	mėlyna	Levanda tikroji	
8-z		<i>Lavandula angustifolia</i>	
6	purpurinė	Katžolė faseno	
8-z		<i>Nepeta fassenii 'Junior Walker'</i>	
7	žalia	Snaputis	
8-z		<i>Geranium sp.</i>	
8	purpurinė	Vilkdalgis	
8-z		<i>Iris sp.</i>	
9	šviesiai žalia	Rožė	
8-z		<i>Rosa 'Lions Rose'</i>	
10	žalia	Buksmedis paprastasis	
8-z		<i>Buxus sempervirens</i>	



**VIEŠŪJŲ ERDVĪŲ VYTAUTO IR KARAIMŲ GATVĖSE TRAKUOSE SKIRSTYMAS**

- A. Pagrindinės Vytauto ir Karaimų gatvių viešosios erdvės (VE):**
- A1. Savivaldybės pastato (Vytauto g. 33) aplinkumos VE;
  - A2. Kultūros namų (Vytauto g. 69) aplinkumos VE;
  - A3. Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio aplinkumos (ties Karaimų g. 1,2) VE;
  - A4. Meno mokyklos aplinkumos (ties Karaimų g. 8, 10 ir 13, 17) VE;
  - A5. Praėjimo į Salos pilį - S. Firkovičiaus skvero (tarp Karaimų g. 41 ir 43) VE;
  - A6. Apžvalgos aikštės Galvės ež. pakrantėje (prie Karaimų g. 52 ir 53) VE.
- B. Mažosios Vytauto ir Karaimų gatvių viešosios erdvės (VE):**
- B1. VE ties Vytauto-Trakų gatvių sankryža (prie Vytauto g. 57);
  - B2. VE ties Vytauto-Sodų gatvių sankryža (prie Vytauto g. 30);
  - B3. VE ties protaka tarp Galvės ir Totoriškių ežerų (prie Karaimų g. 56, Totoriškių ež. pakrantėje);
  - B4. VE ties Karaimų-Galvės gatvių sankryža (prie Karaimų g. 59);
  - B5. VE ties Karaimų-Apžvalgos gatvių sankryža (prie Karaimų g. 68);
  - B6. VE ties Karaimų g.- Karaimų skersgatvio sankryža (prie Karaimų g. 90);
- C. Viešosios erdvės (VE) Vytauto gatvėje, daugiabučių namų prieligos:**
- C1. VE ties namu Vytauto g. 78;
  - C2. VE ties namais Vytauto g. 62, 64, 66;
  - C3. VE ties namais Vytauto g. 44, 46, 54;
  - C4. VE ties namais Vytauto g. 36, 38.

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

- A1** Viešosios erdvės (VE) numeris
- Sąlyginė VE riba
- Sklypų ribos
- Ž** Vytauto g. žiedinės sankryžos spalvinis kodas (anksčiau suprojektuota)

**AUGALŲ GRUPĖS** želdinimo plotų formavimui Viešosiose erdvėse

**Sumedėjusių augalų grupės:**

- 1-k** Geltona
- 2-k** Balta
- 3-k** Raudona
- 4-k** „Žemio vaizdo“ augalų
- 5-k** Žemę dengiančių augalų
- 6-k** Augalų gyvatvorėms



**Žolinių augalų grupės:**

- 1-z** Mėlyna ir geltona žydinčių žolynų
- 2-z** Geltona žydinčių žolynų
- 3-z** Raudona žydinčių žolynų (atakaltai)
- 4-z** Raudona žydinčių žolynų grupė (pusšėšėliui)
- 5-z** Balta žydinčių žolynų
- 6-z** Mėlyna žydinčių žolynų
- 7-z** Mėlyna varpinių ir mėlynai žydinčių žolynų
- 8-z** Mėlyna mėlynai žydinčių žolynų su rozėmis

**PASTABOS**

1. Nurodytų grupių AUGALŲ SĄRAŠAI pateikiami konkrečių Viešųjų erdvių želdinimo schemose m 1:500 lapuose Nr. 2 + 9.
2. Dominuojančio balto žydėjimo grupės augalų grupių spalviniuose koduose 2-k, 4-k, 5-k, 6-k ir 5-z žymimos 'žalia' (jų lapijos) spalva.

Kv. skaičiaus Nr.	A. Lozuaritėms Individuali veikla Pajūrio Nr. 64702	Studija AOE Lozuaritė	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija	Laida
30	PDV archt.	A. Lozuaritė O. Lozuaritė	2020-04 2020-04	BRĖŽINYS : Bendra AUGALŲ GRUPIŲ naudojimo VIEŠOSIOSE ERDVĖSE schema. M 1:3000
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija		Brėžinio indeksas T-2020-01-PP-Z-1	Lapas Lapų 1 9



**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

- A1** Viešosios erdvės (VE) numeris
- Sąlyginė VE riba
- Sklypų ribos
- 4-k Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)
- Esami medžiai (pgl. toponuotrauką)
- ⊕ Esami medžiai (inventorizuoti)
- ▨ Numatomi krūmų ir žolynų plotai

**AUGALŲ SĄRAŠAI**

2-k			1-z				
Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys	Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys
spalva	spalva	Augalo pav. lotyniškai		spalva	spalva	Augalo pav. lietuviškai	
1	█	Raugerškis Thunbergo		2	█	Šalavijas gojinis	
2-k	█	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'		1-z	█	<i>Salvia nemarosa</i> 'Caradonna'	
2	█	Sedula baltoji		3	█	Kietis baltasis	
2-k	█	<i>Cornus alba</i> sp.		1-z	█	<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Fennis'	
3	█	Sedula raudonoji		4	█	Astras širdžialapis	
2-k	█	<i>Cornus sanguinea</i> 'Anny's Winter Orange'		1-z	█	<i>Aster cordifolius</i> 'Little Carlow'	
4	█	Kukmedis europinis		5	█	Mėlitas rudeninis	
2-k	█	<i>Taxus baccata</i>		1-z	█	<i>Sesleria autumnalis</i>	
5	█	Alyvos paprastosios		6	█	Rudbekija	
2-k	█	<i>Syringa</i> 'Krasavitsa Moskvj'		1-z	█	<i>Rudbeckia</i> sp.	
6	█	Hortenzija šviesioji		7	█	Anafalis trigyslis	
2-k	█	<i>Hydrangea arborescens</i>		1-z	█	<i>Anaphalis triplinervis</i> 'Silberregen'	
				8	█	Mėlesas paprastas	
				1-z	█	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Little Spire'	
				9	█	Levanda tikroji	
				1-z	█	<i>Lavandula angustifolia</i>	
<b>4-k</b>				<b>8-z</b>			
1	█	Sausmedis totorinis					
4-k	█	<i>Lonicera tatarica</i>					
2	█	Sausmedis paprastas		1	█	Rudgrūdėlė visžalė	
4-k	█	<i>Lonicera hylostemum</i>		8-z	█	<i>Iberis sempervirens</i> 'Appen Eitz'	
3	█	Hortenzija šviesioji		2	█	Šalavijas gojinis	
4-k	█	<i>Hydrangea arborescens</i>		8-z	█	<i>Salvia nemarosa</i> 'Caradonna'	
4	█	Vytmenys		3	█	Notra vilnotoji	
4-k	█	<i>Abelia mosanensis</i>		8-z	█	<i>Stachys byzantina</i> 'Helen von Stein'	
5	█	Kolkvicija puošnioji		4	█	Mėlesas paprastas	
4-k	█	<i>Kolkwitzia amabilis</i>		8-z	█	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Little Spire'	
6	█	Hamamelis sodinis		5	█	Levanda tikroji	
4-k	█	<i>Hamamelis virginiana</i>		8-z	█	<i>Lavandula angustifolia</i>	
7	█	Jazminas virgininis		6	█	Katžolė faseno	
4-k	█	<i>Philadelphus virginialis</i>		8-z	█	<i>Nepeta fassenii</i> 'Junior Walker'	
8	█	Radastas šiurkštusis baltaziudė pilnavidurė f.		7	█	Snaputis	
4-k	█	<i>Deutzia crenata</i> 'Candidissima'		8-z	█	<i>Geranium</i> sp.	
9	█	Lankvas pilkoji		8	█	Vilkdalgis	
4-k	█	<i>Spiraea cinerea</i> 'Grefsheim'		8-z	█	<i>Iris</i> sp.	
				9	█	Rožė	
				8-z	█	<i>Rosa</i> 'Lions Rose'	
<b>3-z</b>				<b>10</b>			
1	█	Bijūnas baltažiedis					
3-z	█	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Maironis'					
2	█	Rudgrūdėlė visžalė					
3-z	█	<i>Iberis sempervirens</i>					
3	█	Krūminis bijūnas					
3-z	█	<i>Paeonia suffruticosa</i>					
4	█	Snaputis stambiašaknis					
3-z	█	<i>Geranium macrorrhizum</i>					
5	█	Miskantas kininis					
3-z	█	<i>Miscanthus sinensis</i> sp.					
6	█	Pachisandra viršūnžiedė (viršūninė)					
3-z	█	<i>Pachysandra terminalis</i>					
7	█	Vilkdalgis mažasis					
3-z	█	<i>Iris pumila</i> sp.					
8	█	Melvenė nendrinė					
3-z	█	<i>Molinia arundinacea</i>					
9	█	Kukmedis europinis					
3-z	█	<i>Taxus baccata</i>					

Kv.	A. Lozuraitienės Individuali veikla		Studija	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių	
Atestato Nr.	Pažyma Nr. 564702		Lozuraitė	(viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija	
30	PDV	A. Lozuraitienė	2020-04	BRĖŽINYS : Viešųjų erdvių 'A1' ir 'B3' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) M1:500	
	archit.	O. Lozuraitytė	2020-04		
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija			Brėžinio indeksas	Lapas
				T-2020-01-PP-Z-2	Lapų
					2 1

## AUGALŲ SĄRAŠAI

2-k			1-z				
Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai Augalo pav. lotyniškai	pavyzdys	Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai Augalo pav. lotyniškai	pavyzdys
1	2-k	Raugerškis Thunbergo <i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'		2	1-z	Šalavijas gojinis <i>Salvia nemarosa</i> 'Caradonna'	
2	2-k	Sedula baltoji <i>Cornus alba</i> sp.		3	1-z	Kietis baltasis <i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Fennis'	
3	2-k	Sedula raudonoji <i>Cornus sanguinea</i> 'Anny's Winter Orange'		4	1-z	Astras širdžialapis <i>Aster cordifolius</i> 'Little Carlow'	
4	2-k	Kukmedis europinis <i>Taxus baccata</i>		5	1-z	Mėlitas rudeninis <i>Sesleria autumnalis</i>	
5	2-k	Alyvos paprastosios <i>Syringa</i> 'Krasavitsa Moskvy'		6	1-z	Rudbekija <i>Rudbeckia</i> sp.	
6	2-k	Hortenzija šviesioji <i>Hydrangea arborescens</i>		7	1-z	Anafalis trigyslis <i>Anaphalis triplinervis</i> 'Silberregen'	
				8	1-z	Mėlesas paprastas <i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Little Spire'	
				9	1-z	Levanda tikroji <i>Lavandula angustifolia</i>	


2-z			
Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai Augalo pav. lotyniškai	pavyzdys
1	2-z	Viendienė citrininė <i>Hemerocallis citrina</i>	
2	2-z	Miskantas kininis <i>Miscanthus sinensis</i>	
3	2-z	Viendienė hibridinė <i>Hemerocallis hybrida</i> 'Stella de Oro'	
4	2-z	Kietis baltasis <i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Fennis'	
5	2-z	Mėlitas melsvasis <i>Sesleria coerulea</i>	
6	2-z	Virblė <i>Achnatherum calamagrostis</i>	

1-k			
Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai Augalo pav. lotyniškai	pavyzdys
1	1-k	Raugerškis Thunbergo <i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'	
2	1-k	Sedula palaipinė <i>Cornus sericea</i> sp.	
3	1-k	Forzija tarpinė 'Goldrausch' <i>Forsythia intermedia</i> 'Goldrausch'	
4	1-k	Sidabrakūmis paprastas <i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger'	
5	1-k	Sedula geltonžiedė <i>Cornus mas</i>	
6	1-k	Alyvos Meyerio 'Palibin' <i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'	
7	1-k	Lanksva linalapė <i>Spiraea thunbergii</i>	
8	1-k	Kukmedis europinis <i>Taxus baccata</i>	

43 m²	2-k
22 m²	5-k
97 m²	1-z

57 m²	2-k
58 m²	2-k






5-k			
Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai Augalo pav. lotyniškai	pavyzdys
1	5-k	Serbentas kalninis 'Pumilum' <i>Ribes alpinum</i> 'Pumilum'	
2	5-k	Stefanandra karpytalapė 'Crispa' <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa'	
3	5-k	Mešknytė raudonuoė <i>Symphoricarpos dorenbosii</i> 'Magic Berry'	
4	5-k	Viksva <i>Carex plantaginea</i>	
5	5-k	Viksva žvilgioji <i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance'	




### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- A1** Viešosios erdvės (VE) numeris
- Sąlyginė VE riba
- Sklypų ribos
- 4-k Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)
- Esami medžiai (pgl. toponuotrauką)
- ⊕ Esami medžiai (inventorizuoti)
- ▨ Numatomi krūmų ir žolynų plotai

































Kv.	A. Lozuraitienės Individuali veikla		Studija	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija	
Atestato Nr.	Pažyma Nr. 564702		AOE Lozuraitis		
30	PDV	A. Lozuraitienė	2020-04	BRĖŽINYS : Viešųjų erdvių 'A2', 'B' ir 'C' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) M1:500	
	archit.	O. Lozuraitytė	2020-04		
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija			Brėžinio indeksas	Lapas Lapų
				T-2020-01-PP-Z-2	3 1

- A3** Viešosios erdvės (VE) numeris
-  Sąlyginė VE riba
-  Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)
-  Esami medžiai (pgl. toponuotrauką)
-  Esami medžiai (inventurizuoti)
-  Numatomi krūmų ir žolynų plotai




**AUGALŲ SĄRAŠAI**

3-k		
1	Rododendras	
3-k	<i>Rhododendron sp.</i>	
2	Sausmedis totorinis	
3-k	<i>Lonicera tatarica</i>	
3	Sausmedis paprastasis	
3-k	<i>Lonicera hylostereum</i>	
4	Ožekšnis sparnuotasis	
3-k	<i>Eonymus elatus</i>	
5	Meškytė baltauogė	
3-k	<i>Symphoricarpos albus</i>	
6	Serbentas kalninis	
3-k	<i>Ribes alpinum</i>	
7	Jazminas darželinis	
3-k	<i>Philadelphus coronarius</i>	
8	Kukmedis europinis	
3-k	<i>Taxus baccata</i>	
9	Cūga kanadinė	
3-k	<i>Cūga kanadinė</i>	

Nr. sąrašas	spalva	Augalo pav. lietuviškai		pavyzdys	1-z		6-z		4-z						
		Augalo pav. lotyniškai													
1	5-k	Serbentas kalninis 'Pumilum'		2	1-z	Šalavijas gojinis		1	6-z	Šalavijas gojinis		1	4-z	Melsvė	
		<i>Ribes alpinum 'Pumilum'</i>				<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>				<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>			4-z	Hosta sp.	
2	5-k	Stefanandra karpytalapė/Crispa'		3	1-z	Kietis baltasis		2	6-z	Linai daugiametis		2	4-z	Epimedis purpurinis	
		<i>Stephanandra incisa 'Crispa'</i>				<i>Artemisia ludoviciana 'Valerie Fennis'</i>				<i>Linum narbonense</i>			4-z	<i>Epimedium sp.</i>	
3	5-k	Meškytė raudonuogė		4	1-z	Astras širdžialapis		3	6-z	Šmito kietis		3	4-z	Arunkas paprastasis	
		<i>Symphoricarpos dorenbosii 'Magic Berry'</i>				<i>Aster cordifolius 'Little Carlow'</i>				<i>Artemisia schmidtiana 'Nana'</i>			4-z	<i>Arunca dioicus</i>	
4	5-k	Viksva		5	1-z	Mėlitas rudeninis		4	6-z	Vilkdalgis mažasis		4	4-z	Pachisandra viršūnžiedė(viršūninė)	
		<i>Carex plantaginea</i>				<i>Sesleria autumnalis</i>				<i>Iris pumila sp.</i>			4-z	<i>Pachysandra terminalis</i>	
5	5-k	Viksva žvilgioji		6	1-z	Rudbekija		5	6-z	Glažutė pūkuotoji		5	4-z	Astrantija didžioji	
		<i>Carex morrowii 'Ice Dance'</i>				<i>Rudbeckia sp.</i>				<i>Cerasium tomentosum</i>			4-z	<i>Astrantia major</i>	
				7	1-z	Anafalis trigyslis		6	6-z	Katžolė faseno		6	4-z	Juodžolė	
						<i>Anaphalis triplinervis 'Silberregen'</i>				<i>Nepeta fassenii 'Junior Walker'</i>			4-z	<i>Actea sp.</i>	
				8	1-z	Mėlesas paprastasis		7	6-z	Anafalis trigyslis		7	4-z	Rūgtis puikysis	
						<i>Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'</i>				<i>Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'</i>			4-z	<i>Persicaria affinis 'Superba'</i>	
				9	1-z	Levanda tikroji		8	6-z	Kalimeris		8	4-z	Bergenija širdžialapė	
						<i>Lavandula angustifolia</i>				<i>Kalimeris incisa 'Blue Star'</i>			4-z	<i>Bergenia cordifolia</i>	
								9	6-z	Notra vilnotoji		9	4-z	Skudutis miškinytis	
										<i>Stachys byzantina 'Helen von Stein'</i>			4-z	<i>Angelica sylvestris</i>	
												10	4-z	Plukė japoninė	
													4-z	<i>Anemone japonica</i>	

Kv. Atestato Nr.	A. Lozuraitienės Individuali veikla Pažyma Nr. 564702	Studija AOE Lozuraitis	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinimo tvarkymo koncepcija
30	PDV archit.	A. Lozuraitienė O. Lozuraitytė	2020-04 2020-04
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija		Brėžinio indeksas T-2020-01-PP-Z-4
			Laida 0
			Lapas 4
			Lapų 1



Meno mokyklos aplinkumos  
(ties Karaimų g. 8, 10 ir  
Karaimų g. 8, 10) VE

### AUGALŲ SĄRAŠAI

4-k			5-z		
Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys		
sąrašas		Augalo pav. lotyniškai		1	Melsvė
				5-z	<i>Hosta fortunei</i>
1		Sausmedis totorinis		2	Čėras baltažiedis
4-k		<i>Lonicera tatarica</i>		5-z	<i>Helleborus niger</i>
2		Sausmedis paprastasis		3	Draika trilapė
4-k		<i>Lonicera hylostium</i>		5-z	<i>Gillenia trifoliata</i>
3		Hortenzija šviesioji		4	Epimedis purpurinis
4-k		<i>Hydrangea arborescens</i>		5-z	<i>Epimedium sp.</i>
4		Vytmenys		5	Plukė japoninė
4-k		<i>Abelia mosanensis</i>		5-z	<i>Anemone japonica</i>
5		Kolkvicija puošnioji		6	Plautė
4-k		<i>Kolkwitzia amabilis</i>		5-z	<i>Pulmonaria 'Blue Ensign'</i>
6		Hamamelis sodinis		7	Viksva žvilgioji
4-k		<i>Hamamelis virginiana</i>		5-z	<i>Carex morrowii 'Ice Dance'</i>
7		Jazminas virgininis		8	Arunkas paprastasis
4-k		<i>Philadelphus virginialis</i>		5-z	<i>Aruncus dioicus 'Horatio'</i>
8		Radastas šiurkštusis baltažiedė pilnavidurė f.		9	Astrantija didžioji
4-k		<i>Deutzia crenata 'Candidissima'</i>		5-z	<i>Astrantia major 'White Giant'</i>
9		Lanksva pilkoji			
4-k		<i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>			

### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

**A3**

Viešosios erdvės (VE) numeris



Sąlyginė VE riba




Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)



Esami medžiai (pgl. toponuotrauką)




Esami medžiai (inventorizuoti)




Numatomi krūmų ir žolynų plotai

Kv. Atestato Nr.	A. Lozuraitienės Individuali veikla Pažyma Nr. 564702		Studija <b>AOE</b> Lozuraitis	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo konceptcija	
30	PDV	A. Lozuraitienė	2020-04	BRĖŽINYS : Viešosios erdvės 'A4' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) M1:500	
	archit.	O. Lozuraitytė	2020-04		
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija			Brėžinio indeksas	Lapas
				T-2020-01-PP-Z-5	Lapų
				5	1



**A5** Praėjimo į salos piliį -- S. Firkovičiaus skvero (tarp Karaimų g. 41 ir 43) VE



**B4** VE ties Karaimų-Galvės gatvių sankryža (prie Karaimų g. 59)

### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

**A1**

Viešosios erdvės (VE) numeris



Sąlyginė VE riba



Sklypų ribos




Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)



Esami medžiai (pgl. toponuotrauką)



Esami medžiai (inventorizuoti)





Numatomi krūmų ir žolynų plotai

### AUGALŲ SĄRAŠAI

5-k				7-z			
Nr.	spalva	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys	1		Mėlitas rudeninis	
sąrašas		Augalo pav. lotyniškai		7-z		Sesleria autumnalis	
1		Serbentas kalninis 'Pumilum'		2		Katžolė faseno	
5-k		Ribes alpinum 'Pumilum'		7-z		Nepeta fassenii 'Junior Walker'	
2		Stefanandra karpytalapė 'Crispa'		3		Lendrūnas	
5-k		Stephanandra incisa 'Crispa'		7-z		Calamagrostis varia	
3		Meškytė raudonuogė		4		Kalimeris	
5-k		Symphoricarpus dorenbosii 'Magic Berry'		7-z		Kalimeris incisa 'Blue Star'	
4		Viksva		5		Virblė	
5-k		Carex plantaginea		7-z		Achnatherum calamagrostis	
5		Viksva žvilgioji		6		Šalavijas gojinis	
5-k		Carex morrowii 'Ice Dance'		7-z		Salvia nemarosa 'Caradonna'	
				7		Linas daugiamejis	
				7-z		Linum narbonense	
1		Serbentas kalninis		8		Rudbekija žėrinčioji	
6-k		Ribes alpinum		7-z		Rudbeckia fulgida	
2		Sedula geltonžiedė		9		Miglė plačialapė	
6-k		Cornus mas		7-z		Poa chaixii Vill	
3		Skroblas paprastasis		10		Šarmotė sibirinė	
6-k		Carpinus betulus		7-z		Spadiopogon sibiricus	
4		Gudobelė grauželinė					
6-k		Crataegus Oxyacantha					

Kv. Atestato Nr.	A. Lozuraitienės Individuali veikla Pažyma Nr. 564702		Studija <b>AOE</b> Lozuraitis	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija	
30	PDV	A. Lozuraitienė	2020-04	BRĖŽINYS : Viešųjų erdvių 'A5' ir 'B4' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) M1:500	
	archit.	O. Lozuraitytė	2020-04		
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija			Brėžinio indeksas	Lapas
				T-2020-01-PP-Z-6	Lapų
				6	1



## AUGALŲ SĄRAŠAI

2-k			7-z			8-z		
Nr.	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys	1	Mėlitas rudeninis		1	Rudgrūdėlė visžalė	
spalva	Augalo pav. lotyniškai		7-z	<i>Sesleria autumnalis</i>		8-z	<i>Iberis sempervirens 'Appen Etz'</i>	
1	Raugerškis Thunbergo		2	Katžolė faseno		2	Šalavijas gojinis	
2-k	<i>Berberis thunbergii 'Green Carpet'</i>		7-z	<i>Nepeta fassenii 'Junior Walker'</i>		8-z	<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>	
2	Sedula baltoji		3	Lendrūnas		3	Notra vilnotoji	
2-k	<i>Cornus alba sp.</i>		7-z	<i>Calamagrostis varia</i>		8-z	<i>Stachys byzantina 'Helen von Stein'</i>	
3	Sedula raudonoji		4	Kalimeris		4	Mėlesas paprastas	
2-k	<i>Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange'</i>		7-z	<i>Kalimeris incisa 'Blue Star'</i>		8-z	<i>Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'</i>	
4	Kukmedis europinis		5	Virblė		5	Levanda tikroji	
2-k	<i>Taxus baccata</i>		7-z	<i>Achnatherum calamagrostis</i>		8-z	<i>Lavandula angustifolia</i>	
5	Alyvos paprastosios		6	Šalavijas gojinis		6	Katžolė faseno	
2-k	<i>Syringa 'Krasavitsa Moskvoy'</i>		7-z	<i>Salvia nemarosa 'Caradonna'</i>		8-z	<i>Nepeta fassenii 'Junior Walker'</i>	
6	Hortenzija šviesioji		7	Linai daugiamečiai		7	Snaputis	
2-k	<i>Hydrangea arborescens</i>		7-z	<i>Linum narbonense</i>		8-z	<i>Geranium sp.</i>	
			8	Rudbekija žėrinčioji		8	Vilkdalgis	
			7-z	<i>Rudbeckia fulgida</i>		8-z	<i>Iris sp.</i>	
			9	Miglė plačialapė		9	Rožė	
			7-z	<i>Poa chaixii Vill</i>		8-z	<i>Rosa 'Lions Rose'</i>	
			10	Šarmotė sibirinė		10	Buksmedis paprastas	
			7-z	<i>Spadiopogon sibiricus</i>		8-z	<i>Buxus sempervirens</i>	

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

**A1**

Viešosios erdvės (VE) numeris



Sąlyginė VE riba



Sklypų ribos




Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)



Esami medžiai (pgl. toponuotruką)





Esami medžiai (inventorizuoti)



Numatomi krūmų ir žolynų plotai

Kv. Atestato Nr.	A. Lozuraitienės Individuali veikla Pažyma Nr. 564702		Studija <b>AOE</b> Lozuraitis	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija	
30	PDV	A. Lozuraitienė	2020-04	BRĖŽINYS : Viešųjų erdvių 'A6' ir 'B4' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) M1:500	
	archit.	O. Lozuraitytė	2020-04		
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija			Brėžinio indeksas	Lapas
				T-2020-01-PP-Z-7	Lapų
				7	1



**AUGALŲ SĄRAŠAI**

2-k		1-k		2-z	
Nr.	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys	Nr.	Augalo pav. lotyniškai	pavyzdys
1	Raugerškis Thunbergo		1	Raugerškis Thunbergo	
2-k	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'		1-k	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'	
2	Sedula baltoji		2	Sedula palaipinė	
2-k	<i>Cornus alba</i> sp.		1-k	<i>Cornus sericea</i> sp.	
3	Sedula raudonoji		3	Forzitiija tarpinė 'Goldrausch'	
2-k	<i>Cornus sanguinea</i> 'Anny's Winter Orange'		1-k	<i>Forsythia intermedia</i> 'Goldrausch'	
4	Kukmedis europinis		4	Sidabrakrūmis paprastasis	
2-k	<i>Taxus baccata</i>		1-k	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger'	
5	Alyvos paprastosios		5	Sedula geltonžiedė	
2-k	<i>Syringa</i> 'Krasavitsa Mosky'		1-k	<i>Cornus mas</i>	
6	Hortenzija šviesioji		6	Alyvos Meyero 'Palibin'	
2-k	<i>Hydrangea arborescens</i>		1-k	<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'	
			7	Lanksva linalapė	
			1-k	<i>Spiraea thunbergii</i>	
			8	Kukmedis europinis	
			1-k	<i>Taxus baccata</i>	


**5-k**

1	Serbentas kalninis 'Pumilum'	
5-k	<i>Ribes alpinum</i> 'Pumilum'	
2	Stefanandra karpytalapė 'Crispa'	
5-k	<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa'	
3	Mešknytė raudonuogė	
5-k	<i>Symphoricarpus dorenbosii</i> 'Magic Berry'	
4	Viksva	
5-k	<i>Carex plantaginea</i>	
5	87 m <sup>2</sup> Viksva žvilgioji	
5-k	<i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance'	

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

- C1** Viešosios erdvės (VE) numeris
- Sąlyginė VE riba
- 4-k Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)
- Esami medžiai (pgl. toponuotrauką)
- ⊕ Esami medžiai (inventorizuoti)
- ▨ Numatomi krūmų ir žolynų plotai

Kv. Atestato Nr.	A. Lozuraitienės Individuali veikla Pažyma Nr. 564702		Studija <b>AOE</b> Lozuraitis	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija	
30	PDV	A. Lozuraitienė	2020-04	BRĖŽINYS : Viešųjų erdvių 'A5' ir 'B4' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) M1:500	
	archit.	O. Lozuraitytė	2020-04		
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija			Brėžinio indeksas	Lapas Lapų
				T-2020-01-PP-Z-8	8 1



## AUGALŲ SĄRAŠAI

5-k			4-k			5-z		
Nr.	Augalo pav. lietuviškai	pavyzdys	1	Sausmedis totorinis	1	Melsvė		
spalva	Augalo pav. lotyniškai		4-k	<i>Lonicera tatarica</i>	5-z	<i>Hosta fortunei</i>		
1	Serbentas kalninis 'Pumilum'		2	Sausmedis paprastas	2	Čėras baltažiedis		
5-k	<i>Ribes alpinum 'Pumilum'</i>		4-k	<i>Lonicera hylostemum</i>	5-z	<i>Helleborus niger</i>		
2	Stefanandra karpytalapė 'Crispa'		3	Hortenzija šviesioji	3	Draika trilapė		
5-k	<i>Stephanandra incisa 'Crispa'</i>		4-k	<i>Hydrangea arborescens</i>	5-z	<i>Gillenia trifoliata</i>		
3	Meškytė raudonuogė		4	Vytmenys	4	Epimedis purpurinis		
5-k	<i>Symphoricarpos dorenbosii 'Magic Berry'</i>		4-k	<i>Abelia mosanensis</i>	5-z	<i>Epimedium sp.</i>		
4	Viksva		5	Kolkvicija puošnioji	5	Plukė japoninė		
5-k	<i>Carex plantaginea</i>		4-k	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	5-z	<i>Anemone japonica</i>		
5	Viksva žvilgioji		6	Hamamelis sodinis	6	Plautė		
5-k	<i>Carex morrowii 'Ice Dance'</i>		4-k	<i>Hamamelis virginiana</i>	5-z	<i>Pulmonaria 'Blue Ensign'</i>		
			7	Jazminas virgininis	7	Viksva žvilgioji		
			4-k	<i>Philadelphus virginalis</i>	5-z	<i>Carex morrowii 'Ice Dance'</i>		
			8	Radastas šiurkštusis baltažiedė pilnavidurė f.	8	Arunkas paprastas		
			4-k	<i>Deutzia crenata 'Candidissima'</i>	5-z	<i>Aruncus dioicus 'Horatio'</i>		
			9	Lanksva pilkoji	9	Astrantija didžioji		
			4-k	<i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>	5-z	<i>Astrantia major 'White Giant'</i>		

## SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

**A1**

Viešosios erdvės (VE) numeris



Sąlyginė VE riba



Sklypų ribos




Želdinių sąrašo Nr. (nurodytoje vietoje)



Esami medžiai (pgl. toponuotruką)



Esami medžiai (inventurizuoti)




Numatomi krūmų ir žolynų plotai

Kv. Atestato Nr.	A. Lozuraitienės Individuali veikla Pažyma Nr. 564702			Studija <b>AOE</b> Lozuraitis	Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija		
30	PDV	A. Lozuraitienė	2020-04	BRĖŽINYS : Viešosios erdvės 'C2' želdinimo schema (krūmai ir žolynai) M1:500			Laida 0
	archit.	O. Lozuraitytė	2020-04	Brėžinio indeksas			Lapas 9
PP	UŽSAKOVAS: Trakų rajono savivaldybės administracija			T-2020-01-PP-Z-9			Lapų 1



### Augalų grupės 1-Z kompozicijos pavyzdys

Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
1	Linas daugiamebis	<i>Linum narbonense</i>
2	Salvinas gojnis	<i>Salvia nemorosa 'Caradonna'</i>
5	Melitas rudeninis	<i>Scabiosa autumnalis</i>
6	Rudbekija	<i>Rudbeckia sp.</i>
9	Levandula tikroji	<i>Lavandula angustifolia</i>
X	Vendrenė hibridinė	<i>Heemerocallis hybrida 'Stella de Oro'</i>



Augalų išdėstymo schema ▲


Plano kompozicijos schema ▼



Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.	PDV: A.Lozuraitienė
Augalų grupės 1-Z kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50	T-2020-01-PP-Z-10-1



### Augalų grupės 2-Z kompozicijos pavyzdys

Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
1	Viendienė citrininė	<i>Heemerocallis citrina</i>
2	Miskantas kininis	<i>Miscanthus sinensis</i>
3	Viendienė hibridinė	<i>Heemerocallis hybrida</i> 'Stella de Oro'
5	Mėltas melsvasis	<i>Sesleria coerulesa</i>
6	Virblė	<i>Achnatherum calamagrostis</i>




Augalų išdėstymo schema ▲

Plano kompozicijos schema ▼




Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.	PDV: A.Lozuraitienė
Augalų grupės 2-Z kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50	T-2020-01-PP-Z-10-2

### Augalų grupės 3-Z kompozicijos pavyzdys




Augalų išdėstymo schema ▲

Plano kompozicijos schema ▼




Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
1	Bijūnas baltažiedis	<i>Paeonia lactiflora 'Mavrona'</i>
3	Krūminis bijūnas	<i>Paeonia suffruticosa</i>
5	Miskantas kininis	<i>Miscanthus sinensis</i> sp.
6	Pachisandra viršūnžiedė (viršūninė)	<i>Pachysandra terminalis</i>
7	Vilkdalgis mažasis	<i>Iris pumila</i> sp.
9	Kukmedis europinis	<i>Yucca beccata</i> sp.




Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.	PDV: A.Lozuraitienė
Augalų grupės 3-Z kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50	T-2020-01-PP-Z-10-3

### Augalų grupės 6-Z kompozicijos pavyzdys




Augalų išdėstymo schema ▲

Plano kompozicijos schema ▼




Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
1	Salvinjas gojūnis	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'
2	Linus daugiametis	<i>Linum narbonense</i>
3	Smilto kietis	<i>Artemisia schmidbana</i> 'Nana'
6	Katžolė faseno	<i>Nepeta fasena</i> 'Junior Walker'
8	Kalimeris	<i>Kalimeris incisa</i> 'Blue Star'



Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.	PDV: A.Lozuraitienė
Augalų grupės 6-Z kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50	T-2020-01-PP-Z-10-4



### Augalų grupės 1-k kompozicijos pavyzdys




Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
1	Raugerškis Thunbergo 'Green Carpet'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'
3	Forzija tarpinė 'Goldrausch'	<i>Forsythia intermedia</i> 'Goldrausch'
4	Sidabrakrūmis paprastasis 'Goldfinger'	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger'
5	Alyvos Meyeno Paibin'	<i>Syringa meyeri</i> Paibin'
7	Lanksva linalapė	<i>Spiraea thunbergii</i>

Augalų išdėstymo schema ▲

Plano kompozicijos schema ▼




Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.	PDV: A.Lozuraitienė
Augalų grupės 1-k kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50	T-2020-01-PP-Z-10-5



Augalų išdėstymo schema ▲

Plano kompozicijos schema ▼



### Augalų grupės 2-k kompozicijos pavyzdys (žiemos vaizdas)

Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
3	Sedula raudonoji	<i>Corrus sanguinea 'Anny's Winter Orange'</i>
4	Kukmedis europinis	<i>Taxus baccata</i>
6	Hortenzija šviesioji	<i>Hydrangea arborescens</i>
y	Pachisandra viršūnžiedė (viršūninė)	<i>Pachysandra terminalis</i>
z	Virblė	<i>Achnatherum calamagrostis</i>




Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.

PDV: A.Lozuraitienė


Augalų grupės 2-k kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50

T-2020-01-PP-Z-10-6




Augalų išdėstymo schema ▲

Plano kompozicijos schema ▼




### Augalų grupės 2-k kompozicijos pavyzdys (vasaros vaizdas)

Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
1	Raugerškis Thunberga 'Green Carpet'	Berberis thunbergii 'Green Carpet'
3	Sedula raudonoji	Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange'
4	Kukmedis europinis	Taxus baccata
6	Alyvos paprastasis	Syringa 'Krasavica Miskų'
z	Virblė	Achnatherum calamagrostis
s	Mėlytas rudenis	Seselia autumnalis



Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.	PDV: A.Lozuraitienė
Augalų grupės 2-k kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50	T-2020-01-PP-Z-10-7



### Augalų grupės 4-k kompozicijos pavyzdys



Nr.	Augalo pav. lietuviškai	Augalo pav. lotyniškai
3	Hortenzija šviesioji	<i>Hydrangea arborescens</i>
4	Vytmenys	<i>Abelia mosanensis</i>
5	Kokvidija puošnioji	<i>Coccoloba amabilis</i>
7	Jazminas virgininis	<i>Philadelphus virginicus</i>

Augalų išdėstymo schema ▲

Plano kompozicijos schema ▼



Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių VE želdinių tvarkymo koncepcija.	PDV: A.Lozuraitienė
Augalų grupės 4-k kompozicijos pavyzdys. Schemos, išsklotinė. M1:50	T-2020-01-PP-Z-10-8